

APELIDO DO EMPREENDIMENTO INTERVENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE	Nº TransfereGOV 976217/2025	Nº OPERAÇÃO 1101082-08	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE	Nº OPERAÇÃO 1101082-08	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
--	---------------------------------------	----------------------------------	--	----------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
INTERVENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE				
1.	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E ADEQUAÇÃO		-	
1.1.	SERVIÇOS PRLIMINARES		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	6,00	3,00 x 2,00 = 6,00
1.1.2.	LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS	M2	11.477,54	TABELA ANEXADA NO PROJETO
1.2.	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E REGULARIZAÇÃO		-	
1.2.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF 07/2020	M3	371,75	7.434,98 X 0,05 = 371,749
1.2.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024	M2	7.434,98	TABELA ANEXADA NO PROJETO
1.2.3.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024	M3	1.115,25	7.434,98 X 0,15 = 1.115,247
1.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	33.457,50	1.115,25 X 30 = 33.457,5
1.3.	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		-	
1.3.1.	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	7.434,98	TABELA ANEXADA NO PROJETO
1.3.2.	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	7.434,98	TABELA ANEXADA NO PROJETO
1.3.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	297,40	7.434,98 X 0,04 = 297,3992
1.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	8.922,00	297,40 X 30 = 8.922
1.3.5.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2.515,88	1.257,94 X 2,00 = 2.515,88
1.4.	SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO		-	
1.4.1.	VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO	M2	4.042,56	497,38 x 6,38 = 3.173,28 144,88 x 6,00 = 869,28
1.4.2.	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	4.042,56	497,38 x 6,38 = 3.173,28 144,88 x 6,00 = 869,28
1.4.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	121,27	4.042,56 x 0,03 = 121,27
1.5.	SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE		-	
1.5.1.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF 03/2024	M2	64,00	32 UN X 2 M² = 64 M²

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	1	2	3	4
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	333.931,29	946.812,55	281.378,83	
SERVIÇOS PRLIMINARES	6,00			
SERVIÇOS PRLIMINARES	11.477,54			
SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E REGULARIZAÇÃO	371,75			
SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E REGULARIZAÇÃO	7.434,98			
SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E REGULARIZAÇÃO	1.115,25			
SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E REGULARIZAÇÃO	33.457,50			
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		7.434,98		
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		7.434,98		
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		297,40		
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		8.922,00		
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		2.515,88		
SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO			4.042,56	
SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO			4.042,56	
SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO			121,27	
SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE				64,00

ITEM 1.1.E	ITEM 1.3	ITEM 1.4.E	1.5	4
333.931,29	946.812,55	281.378,83		

CAMPINA DO MONTE ALEGRE
Local

quarta-feira, 3 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: PEDRO HENRIQUE SILVA ROVANI
CREA/CAU: 5071187068
ART/RRT: 2620251704397

Responsável Técnico
Nome: PEDRO HENRIQUE SILVA ROVANI
CREA/CAU: 5071187068
ART/RRT: 2620251704397



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO INTERVENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE DO MONTE ALEGRE Nº TransfereGOV 976217/2025

Item	Descrição	Unidade	Quantidade			
INTERVENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA DO MONTE						
1.	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E ADEQUAÇÃO		-			
1.1.	SERVIÇOS PRLIMINARES		-			
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	6,00			
1.1.2.	LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS	M2	11.477,54			
1.2.	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E REGULARIZAÇÃO		-			
1.2.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF 07/2020	M3	371,75			
1.2.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024	M2	7.434,98			
1.2.3.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024	M3	1.115,25			
1.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	33.457,50			
1.3.	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		-			
1.3.1.	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	7.434,98			
1.3.2.	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	7.434,98			
1.3.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	297,40			
1.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	8.922,00			
1.3.5.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2.515,88			
1.4.	SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO		-			
1.4.1.	VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO	M2	4.042,56			
1.4.2.	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	4.042,56			
1.4.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	121,27			
1.5.	SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE		-			
1.5.1.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF 03/2024	M2	64,00			

CAMPINA DO MONTE ALEGRE

Local

quarta-feira, 3 de setembro de 2025

Data