



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1101082-08	Nº TransfereGOV 976217/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO INTERVENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 06-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE INTERVENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO	MUNICÍPIO / UF CAMPINA DO MONTE ALEGRE	BDI 1 24,04%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
INTERVENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE									1.562.122,67	
1.			PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E ADEQUAÇÃO					-	1.562.122,67	
1.1.			SERVIÇOS PRLIMINARES					-	30.274,81	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	474,60	BDI 1	588,69	3.532,14	RA
1.1.2.	CDHU	02.10.060	LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS	M2	11.477,54	1,88	BDI 1	2,33	26.742,67	RA
1.2.			SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E REGULARIZAÇÃO					-	303.656,48	
1.2.1.	SINAPI	101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	371,75	16,18	BDI 1	20,07	7.461,02	RA
1.2.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	7.434,98	3,10	BDI 1	3,85	28.624,67	RA
1.2.3.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1.115,25	140,94	BDI 1	174,82	194.968,01	RA
1.2.4.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	33.457,50	1,75	BDI 1	2,17	72.602,78	RA
1.3.			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO					-	946.812,55	
1.3.1.	CDHU	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	7.434,98	13,70	BDI 1	16,99	126.320,31	RA
1.3.2.	SINAPI	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	7.434,98	6,67	BDI 1	8,27	61.487,28	RA
1.3.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	297,40	1.493,58	BDI 1	1.852,64	550.975,14	RA
1.3.4.	SINAPI	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8.922,00	2,12	BDI 1	2,63	23.464,86	RA
1.3.5.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2.515,88	59,14	BDI 1	73,36	184.564,96	RA
1.4.			SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO					-	262.669,71	
1.4.1.	CDHU	54.01.410	VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO	M2	4.042,56	0,91	BDI 1	1,13	4.568,09	RA
1.4.2.	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	4.042,56	6,67	BDI 1	8,27	33.431,97	RA
1.4.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	121,27	1.493,58	BDI 1	1.852,64	224.669,65	RA
1.5.			SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE					-	18.709,12	
1.5.1.	SINAPI	105005	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	64,00	235,67	BDI 1	292,33	18.709,12	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1101082-08	Nº TransfereGOV 976217/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO INTERVENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 06-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE INTERVENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO	MUNICÍPIO / UF CAMPINA DO MONTE ALEGRE	BDI 1 24,04%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
INTERVENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE									1.562.122,67
Encargos sociais:		Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.							

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAMPINA DO MONTE ALEGRE
Local

quarta-feira, 3 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico

Nome: PEDRO HENRIQUE SILVA ROVANI
CREA/CAU: 5071187068
ART/RRT: 2620251704397

RECURSO
↓