



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
Prefeitura de Campina do Monte Alegre

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Intervenção de Qualificação Viária no Perímetro Urbano

1. OBJETO

O presente memorial descritivo tem por finalidade detalhar os serviços a serem executados para a qualificação viária no perímetro urbano do Município de Campina do Monte Alegre, conforme planilha orçamentária e diretrizes técnicas vigentes.

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

- Fornecimento e instalação de placa de obra em chapa galvanizada com estrutura de madeira, em conformidade com as normas vigentes de sinalização de obras públicas;
- Locação de vias, calçadas e áreas adjacentes para implantação e execução dos serviços.

3. SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E REGULARIZAÇÃO

- Escavação horizontal em solo de 1ª categoria com trator de esteiras, incluindo carga e descarga;
- Regularização e compactação de subleito em solo predominantemente argiloso, garantindo a adequada resistência para receber a pavimentação;
- Execução de base e sub-base com brita graduada simples, camada de 15 cm, devidamente compactada;
- Transporte de materiais com caminhão basculante, DMT até 30 km, conforme necessidade de movimentação de solo e brita.



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
Prefeitura de Campina do Monte Alegre

4. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

- Aplicação de imprimação betuminosa impermeabilizante em toda a área destinada à pavimentação;
- Aplicação de imprimação betuminosa ligante para melhor aderência das camadas;
- Execução de pavimento em concreto asfáltico (CBUQ) para camada de rolamento, de acordo com espessura e traço previstos em projeto;
- Transporte de materiais asfálticos e agregados com caminhão basculante até 30 km;
- Execução de guias (meio-fio) e sarjetas conjugadas em concreto, moldadas in loco com extrusora, dimensões: 45 cm de base (15 cm guia + 30 cm sarjeta) x 22 cm de altura.

5. SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO

- Varrição e limpeza do pavimento existente para preparo da superfície;
- Aplicação de imprimação betuminosa ligante;
- Execução de recapeamento em concreto asfáltico (CBUQ) para camada de rolamento, conforme especificações técnicas.

6. SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE

- Construção de rampas de acessibilidade em concreto moldado in loco, com resistência fck 25 MPa, em calçadas pré-existentes com largura inferior a 3,00 m;
- Execução de piso podotátil direcional e de alerta, conforme legislação de acessibilidade (NBR 9050).

7. CONDIÇÕES GERAIS

- Todos os serviços deverão obedecer às normas técnicas da ABNT, às especificações do DNIT e às normas de acessibilidade;



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
Prefeitura de Campina do Monte Alegre

- O canteiro de obras deverá ser devidamente sinalizado e isolado, garantindo segurança de pedestres e veículos;
- O responsável técnico deverá acompanhar todas as etapas da obra, garantindo a execução de acordo com o projeto e memorial.

Campina do Monte Alegre, 25 de setembro de 2025.

Atenciosamente,

PEDRO HENRIQUE SILVA ROVANI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 5071187068