

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE - SP.**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS

Endereço: Varias Ruas do Municipio

Referência: CDHU V. 199 - SEM DESONERAÇÃO

SEM DESONERAÇÃO

BDI

25,00%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL C/ BDI
						S/ BDI	C/BDI	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 24.157,39
1.1	CDHU	02.08.040	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	M²	6,00	R\$ 431,48	R\$ 539,35	R\$ 3.236,10
1.2	CDHU	02.10.040	Locação de rede de canalização	M	176,20	R\$ 1,52	R\$ 1,90	R\$ 334,78
1.3	CDHU	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M²	8.713,87	R\$ 1,89	R\$ 2,36	R\$ 20.586,51
2			SERVIÇOS DE DRENAGEM					R\$ 321.282,26
2.1	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M³	211,44	R\$ 12,00	R\$ 15,00	R\$ 3.171,60
2.2	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M³	211,44	R\$ 7,62	R\$ 9,53	R\$ 2.013,96
2.3	CDHU	49.12.110	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	UN	4,00	R\$ 6.912,89	R\$ 8.641,11	R\$ 34.564,45
2.4	CDHU	46.12.280	Tubo de concreto (PA-3), DN= 400mm	M	176,20	R\$ 197,62	R\$ 247,03	R\$ 43.525,80
2.5	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M³	4,23	R\$ 191,54	R\$ 239,43	R\$ 1.012,76
2.6	CDHU	49.12.010	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	UN	4,00	R\$ 3.724,02	R\$ 4.655,03	R\$ 18.620,10
2.7	CDHU	49.12.120	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço	M	2,80	R\$ 771,55	R\$ 964,44	R\$ 2.700,42
2.8	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	2.406,72	R\$ 61,15	R\$ 76,44	R\$ 183.963,66
2.9	CDHU	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	M³	28,88	R\$ 878,38	R\$ 1.097,98	R\$ 31.709,51
3			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO					1.323.700,60
3.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M²	8.713,87	R\$ 31,61	R\$ 39,51	R\$ 344.306,78
3.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M³	261,41	R\$ 282,19	R\$ 352,74	R\$ 92.209,10
3.3	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M²	8.713,87	R\$ 13,29	R\$ 16,61	R\$ 144.759,16
3.4	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M²	8.713,87	R\$ 6,65	R\$ 8,31	R\$ 72.434,04
3.5	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M³	348,55	R\$ 1.537,78	R\$ 1.922,23	R\$ 669.991,52

4			SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO					R\$	153.274,66
4.1	CDHU	54.01.410	Varição de pavimento para recapeamento	M²	2.283,92	R\$ 0,91	R\$ 1,14	R\$	2.597,95
4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M²	2.283,92	R\$ 6,65	R\$ 8,31	R\$	18.985,08
4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M³	68,51	R\$ 1.537,78	R\$ 1.922,23	R\$	131.691,63
5			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$	3.299,33
5.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M²	10.997,79	R\$ 0,24	R\$ 0,30		3.299,33
								TOTAL R\$	1.825.714,24

Campina do Monte Alegre, 20 de outubro de 2025

PEDRO HENRIQUE SILVA ROVANI
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/SP: 5071187068

MARCELO LISBOA MACHADO
 PREFEITO MUNICIPAL